

รายละเอียดประกอบราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 จัดติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวและควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบริเวณงานสโมสรสันนิบาต
 เถลิงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
 เถลิงพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๕๖๗ กรม ทอเนียบรัฐบาล

รายการ	ราคารวม (บาท)
(๑) งานเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับเต็นท์ชั่วคราวบริเวณตึกสันติไมตรี - ติดตั้งตู้แผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ ชนิด ๓ ขั้ว ขนาด ๔๐๐ แอมแปร์ จำนวน ๑๕ ตู้ พร้อมติดตั้งเดินสายดิน - ติดตั้งตู้แผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ ชนิด ๓ ขั้ว ขนาด ๒๐๐ แอมแปร์ จำนวน ๗ ตู้ พร้อมติดตั้งเดินสายดิน - เดินสายป้อนชั่วคราวด้วยสายไฟฟ้า ชนิด NYY ขนาด ๑x๑๕๐ ตร.มม. ความยาว ๓,๐๐๐ ม. - เดินสายป้อนชั่วคราวด้วยสายไฟฟ้า ชนิด NYY ขนาด ๑x๙๕ ตร.มม. ความยาว ๑,๐๐๐ ม. - เดินสายป้อนชั่วคราวด้วยสายไฟฟ้า ชนิด NYY ขนาด ๑x๕๐ ตร.มม. ความยาว ๑,๐๐๐ ม. - เดินสายป้อนชั่วคราวด้วยสายไฟฟ้า ชนิด IEC01 ขนาด ๑x๙๕ ตร.มม. ความยาว ๑๐๐ ม. - เดินสายป้อนชั่วคราวด้วยสายไฟฟ้า ชนิด IEC01 ขนาด ๑x๓๕ ตร.มม. ความยาว ๗๐๐ ม. (๒) งานประตပ်ไฟฟ้าชั่วคราวภายในบริเวณงาน - ติดตั้งตู้แผงสวิตช์แบ่งวงจรย่อย ชนิด ๓ ขั้ว ขนาด ๑๒ วงจร สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ ขนาด ๑๐๐ แอมแปร์ จำนวน ๒ ตู้ พร้อมติดตั้งเดินสายดิน - ติดตั้งสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ RCBO ขนาด 32A 1P 30mA 240V จำนวน ๒๐ ตัว - ติดตั้งสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ RCBO ขนาด 40A 1P 30mA 240V จำนวน ๒๐ ตัว - ประตပ်ไฟหยตน้ำบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า, ตึกสันติไมตรี และตึกบัญชาการ จำนวน ๑๕,๐๐๐ ชุด - เดินสายและติดตั้งโคมฉาย ขนาด ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๒๐ ชุด บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า, ตึกสันติไมตรี และตึกบัญชาการ - ติดตั้งโคม หลอด PAR 38 ขนาด ๑๒๐ วัตต์ 240V จำนวน ๒๒๐ ชุด บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า, ตึกสันติไมตรี และตึกบัญชาการ (๓) ประตပ်ไฟฟ้าชั่วคราวบริเวณต้นไม้ด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล - ติดตั้งตู้แผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ ชนิด ๓ ขั้ว ขนาด ๔๐๐ แอมแปร์ จำนวน ๑ ตู้ พร้อมติดตั้งเดินสายดิน - ติดตั้งตู้แผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ ชนิด ๓ ขั้ว ขนาด ๒๐๐ แอมแปร์ จำนวน ๒ ตู้ พร้อมติดตั้งเดินสายดิน - เดินสายป้อนชั่วคราวด้วยสายไฟฟ้า ชนิด WEATHER-PROOF AL ขนาด ๑x๑๘๕ ตร.มม. ความยาว ๔๐๐ ม.	

รายการ	ราคารวม (บาท)
- เดินสายป้อนชั่วคราวด้วยสายไฟฟ้า ชนิด WEATHER-PROOF AL ขนาด ๑x๗๐ ตร.มม. ความยาว ๑,๒๐๐ ม. - ประดับไฟหยดน้ำบริเวณต้นไม้แนวถนนนครปฐมด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล จำนวน ๗,๐๐๐ ชุด (๔) งานสำรองเครื่องกำเนิดไฟฟ้า - ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชั่วคราว ขนาด ๔๐๐ เควีเอ จำนวน ๔ เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อสายไฟฟ้า - ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชั่วคราว ขนาด ๓๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อสายไฟฟ้า (๕) งานซ่อมแซมไฟประดับชั่วคราว รอบกำแพงทำเนียบรัฐบาลและสำนักงาน ก.พ. (เดิม) - สายเมนจากตู้แผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ สำหรับไฟรอรอบรั้วกำแพงทำเนียบรัฐบาล ด้วยสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน พีวีซี. ชนิด IEC01 ขนาด ๓-๑x๑๖ ตร.มม., ๑-๑x๑๖ ตร.มม. (สายศูนย์) - ตู้แผงสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ ชนิด 3 P ขนาด 100 A จำนวน ๖ ตู้ พร้อมสายดิน - งานประดับไฟเส้น (Neon Flex) LED ความยาว ๔,๐๐๐ เมตร - ซ่อมแซมไฟประดับแนวรั้วกำแพง ถนนพิษณุโลก - ซ่อมแซมไฟประดับแนวรั้วกำแพง ถนนราชดำเนินนอก - ซ่อมแซมไฟประดับแนวรั้วกำแพง ถนนนครปฐม - ซ่อมแซมไฟประดับแนวรั้วบริเวณด้านหน้าสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก (๖) เดินสายเมนแรงสูงชั่วคราวด้วยสายไฟฟ้าชนิด XLPE 12/24 kV ขนาด ๑x๗๐ ตร.มม. ความยาว ๔๐๐ ม. (๗) ปักเสาพาดสายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑,๐๐๐ kVA. 12/24kv จำนวน ๒ ลูก (๘) ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชั่วคราว 2,000 kVA. 12KV. 3P.3W จำนวน ๑ เครื่อง (๙) รื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เรียบร้อยเมื่องานแล้วเสร็จ	
รวมเป็นเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)	๓,๕๖๑,๗๗๕.๗๐ <u>๒๔๙,๓๒๔.๓๐</u> <u>๓,๘๑๑,๑๐๐.๐๐</u>

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ และราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด จึงใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย และใช้ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)